



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

LAVORI DI RISANAMENTO LOCULI DEL GRUPPO 17 A-B-C-D-E-F, POSTI ALL'INTERNO DEL CIVICO CIMITERO DI CIVITANOVA ALTA

Stazione appaltante: COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE.

DITTA APPALTATRICE: DITTA DEMA SRL UNIPERSONALE con sede in Via Madonna delle Grazie L'Aquila

CONTRATTO :REP. 4664 del 02.03.2022

Importo contrattuale: . EURO 73.876,86.

Codice unico progetto: E78C21000040004

Codice identificativo gara: 87848775D5

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

L'anno 2022 il giorno 09 del mese di settembre in Civitanova Marche

PREMESSO:

-che con contratto REP. 4664 del 02.03.2022 ,l'impresa **DEMA SRL UNIPERSONALE** con sede in Via Madonna delle Grazie L'Aquila ha assunto l'esecuzione dei lavori di "**RISANAMENTO LOCULI DEL GRUPPO 17 A-B-C-D-E-F, POSTI ALL'INTERNO DEL CIVICO CIMITERO DI CIVITANOVA ALTA**" per l'importo di euro 73.876,86, al netto del ribasso d'asta del 7,800 %, di cui € 72541,68 per lavori e € 1335,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a misura di €. **79.229,16** al netto del ribasso d'asta del 7.800 %, di cui € 77.741,37 per lavori a misura oltre a € 1.487,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-che tale variante trova copertura finanziaria per l'importo di **€ 5352,30** oltre IVA, mediante il recupero del ribasso d'asta, a seguito assestamento del QTE dell'opera già finanziata al CAP. cap. n.2736/4, imp. 1582/17, sub.imp. n.8 con delibera G.C. n. 31 del 09/02/2021

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. DOMENICO D'ASCENZO, nella qualità di titolare dell'Impresa **DEMA SRL UNIPERSONALE** con sede in COPPITO (AQ), presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art.1

l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori geom. Stefania Ghergo dell'Ufficio Tecnico della Delegazione di Civitanova Alta, e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto REP. 4664 del 02.03.2022 e secondo gli ulteriori **n.10 nuovi prezzi** di seguito elencati

Art.12.01.004

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

€.8.54/mq (*euro otto/cinquantaquattro*) prezzario Marche 2021

Art.03.03.020* 003

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio.

€.50.60/mq (*euro cinquanta/sessanta*) prezzario Marche 2021

Art.02.06.001-002

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/ 04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.

€.248,60 (*euro duecentoquarantotto/sessanta*) Prezzario Marche 2021

Art.02.06.004-004 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

€.17.01/mq (*euro diciassette/zerouno*) prezzario Marche 2021

Art.07.01.005-002

Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREEMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della miscela non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

€.17,83-mq (*euro diciassette/ottantatre*) prezzario Marche 2021

Art.02.05.016

Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in opera di teli in p.v.c. o nylon pesanti a protezione di superfici e/o arredi compreso ogni onere e magistero per il fissaggio. Sono escluse eventuali carpenterie in legno.

€.5.16-mq (*euro cinque/sedici*) prezzario Marche 2021

Art.10.01.001 -002

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

€.7.48-mq (*euro sette/quarantotto*) prezzario Marche 2021

Art. 03.02.001*

Muratura con blocchetti di tufo. Muratura con blocchetti di tufo delle dimensioni di cm 13x26x38 circa, con malta cementizia dosata con q.li 3 di cemento tipo 325, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

€.164.61-mc (*euro centosessantaquattro/sessantuno*) prezzario Marche 2021

Art. 03.02.003*

Compenso alle murature di tufo per facciavista. Compenso alle murature di tufo se eseguite con paramento a facciavista, con tufo di I scelta, compresa la stilatura dei giunti con malta di cemento a q.li 4.

€.45,10-mq (*euro quarantacinque/diec*) prezzario Marche 2021

Art. 06.03.004*-008

Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

€.263.44-mq (*euro duecentosessantatre/quarantaquattro*) prezzario Marche 2021

Art.2

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € **€ 5352,30** rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 7,24% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

Art.3

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 20 (venti). La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 1‰ così come stabilito dall'art. 3 del contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di **EURO 79.229,16a**

Art.4

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art.5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

Del che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Civitanova li 09.09.2022.

L'Esecutore

Il Direttore dei Lavori geom.Stefania Ghergo

il Responsabile del procedimento geom.Antonio Frapiccini.