



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

SETTORE V - LL.PP. - SERVIZIO STRADE, VIABILITA' E SEGNALETICA

UFFICIO TECNICO SETTORE V SERVIZIO STRADE VIABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE, COMPLEMENTARE E LUMINOSA VARIE VIE CAPOLUOGO A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA STRADALE.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Civitanova Marche, li 12/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Maurizio De Florio)



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

SETTORE V - LL.PP. - SERVIZIO STRADE, VIABILITA' E SEGNALETICA

N. ORD.	ART. ELENCO PREZZI	DESIGNAZIONE LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	TOTALE
1	CODICE 01	<p>Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.</p> <p>Nel caso di linee tratteggiate dalla lunghezza deve essere detratta la somma degli spazi vuoti.</p> <p>Larghezza cm. 12 di ripasso ml. 2.000,00 x Euro 0,35</p>	Euro 700,00
2	CODICE 02	<p>Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebraure e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni.</p> <p>In ripasso mq. 3000,00 x Euro 3,26</p>	Euro 9.780,00
3	CODICE 03	<p>Realizzazione di stallo di sosta per disabile con vernice premiscelata di colore giallo nella quantità non inferiore a 1 Kg/mq compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. E' inoltre compreso il simbolo all'interno dello stallo, ma e' esclusa la segnaletica verticale.</p> <p>n. 50,00 x Euro 47,00</p>	Euro 2.350,00



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

SETTORE V - LL.PP. - SERVIZIO STRADE, VIABILITÀ E SEGNALETICA

4	CODICE 04	Movieri per deviazione traffico	Euro 765,00
5	CODICE 05	Realizzazione di stallo di sosta per carico e scarico con vernice premiscelata di colore giallo nella quantità non inferiore a 1 Kg/mq compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. E' esclusa la segnaletica verticale. n. 40,00 x Euro 47,00	Euro 1.880,00
6	CODICE 06	Realizzazione di stallo di sosta per auto nella quantità non inferiore a 1 Kg/mq compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. n. 50,00 x Euro 10,50	Euro 525,00

IMPORTO LAVORI	€ 16.000,00
A detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 320,00
IMPORTO NETTO	€ 15.680,00
Reintegro oneri per la sicurezza	€ 320,00
IMPORTO LAVORI	€ 16.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
- per IVA 22%	€ 3.520,00
- per imprevisti iva inclusa	€ 480,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 20.000,00