



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE
SETTORE V - LL.PP. - SERVIZIO STRADE, VIABILITA' E SEGNALETICA

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il presente progetto prevede la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della carreggiata stradale di via Mengoni, mediante la fresatura dell'asfalto attuale, e conseguente rifacimento del tappetino in conglomerato bituminoso per una lunghezza di circa 150,00 m della sede stradale, in prosecuzione del primo stralcio realizzato dall'intersezione con via del Torrione per circa 100,00 m.

Allo stato attuale, la sede stradale di via Mengoni presenta un avanzato stato di degrado, dovuto principalmente agli interventi puntuali di ripristino effettuati nel corso degli anni per la realizzazione e/o manutenzione dei sottoservizi, oltre al fisiologico deterioramento del conglomerato bituminoso realizzato ormai da diversi decenni, nonché numerosi avvallamenti che necessitano di un risanamento.

In particolare si evidenzia che sulla sede stradale, gli avvallamenti e le filature presenti nello strato di usura superficiale porteranno, con l'infiltrazione delle acque meteoriche, ad un repentino e progressivo peggioramento del piano viario, con conseguenti e continui interventi di manutenzione per il riempimento delle buche che si verranno a creare.

La strada oggetto d'intervento risulta di proprietà Comunale, così come riportato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 19/04/1990 con la quale è stata acquisita a Patrimonio Comunale per una lunghezza complessiva di 250,00 m partendo dall'intersezione con via del Torrione, quindi non sussistono problemi di alcun genere relativamente alla disponibilità delle aree.

L'intervento previsto non altera in alcun modo lo stato di fatto, trattandosi di opere di sostituzione dell'attuale manto stradale senza necessità di scavi in profondità superiori a circa 20 cm, perciò esente da indagini di tipo geologico, geotecnico, idrologico.

Questa Amm.ne Comunale, nell'ottica di provvedere al completamento della manutenzione straordinaria di predetta via, ha stanziando i fondi necessari per la sua realizzazione, incaricando l'U.T.C. all'elaborazione del progetto definitivo.

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnicamente le lavorazioni da effettuare sono le seguenti:

- Fresatura della sede stradale in asfalto per una superficie totale di circa 750,00 m²;
- Sistemazione in quota dei chiusini stradali relativi ai sottoservizi esistenti;
- Formazione strato di usura finale con conglomerato bituminoso tipo "tappetino" per una superficie totale di circa 750,00 m².

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

L'U.T.C. incaricato per la redazione del progetto definitivo, nella formulazione dell'elenco prezzi ha applicato il Listino della Regione Marche 2022, stimando che l'importo complessivo dell'opera sarà di Euro 15.000,00, somma ripartita come nel sottostante quadro economico:

1) PER LAVORI	EURO 12.236,50
(compresi oneri della sicurezza pari ad Euro 309,22)	
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
- IVA 22%	EURO 2.692,03
- in arrotondamento	EURO 71,47



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE
SETTORE V - LL.PP. - SERVIZIO STRADE, VIABILITA' E SEGNALETICA

TOT. SOMME A DISP. DELL'AMM.NE

EURO 2.763,50

TOTALE PROGETTO

=====
EURO 15.000,00
=====

ELABORATI PROGETTUALI

Il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati tecnici:

- RELAZIONE TECNICA;
- ELENCO PREZZI UNITARI;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO;
- CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA;
- STIMA COSTI SICUREZZA INCLUSI NEI PREZZI;
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- ELABORATI GRAFICI:
TAV. U - PLANIMETRIA GENERALE

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Allo stato attuale si suppone che durante la fase realizzativa dell'opera potrà essere impegnata un'unica impresa, pertanto ai sensi del D.lgs. n°81 del 2008 non si redige il "Piano di Sicurezza e Coordinamento", il quale verrà redatto in fase esecutiva come "Piano Sostitutivo di Sicurezza" dalla ditta appaltatrice.