



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

**UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE V - LL.PP.
Servizio Regimentazione Acque Chiare**

LAVORI DI: Programma di riqualificazione ambientale, architettonica e paesaggistica di Piazza XX Settembre ed aree limitrofe. Intervento di rigenerazione e rifunionalizzazione dell'area "Ex Ente Fiera – Varco a Mare"
3° LOTTO - REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE FOGNARIO PER ACQUE CHIARE SU VIA TITO SPERI

(PROGETTO DEFINITIVO)

PROGETTAZIONE: U.T.C.

- Geom. Schiavoni Marco

- Geom. Baldassarri Matteo



ANALISI PREZZI

All.to F

Data: MAG. 2022

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 ART.001	Rif. 18.07.007*.009 - Sola Fornitura di tubo in PVC classe SN8. Solo Fornitura di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m ² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: la posa in opera, lo scavo, il rinfiacco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 630 E L E M E N T I:				
	(E) [mat001] Tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vini ... mt	1,000	175,90	175,90	---
	(E) [man002] Operaio Qualificato MC ora	0,167	32,54	5,43	---
	(E) [mez001] Autocarro con gru e cassone ribaltabile massa tot. a terra 2 ... ora	0,167	49,09	8,20	---
	Sommano euro			189,53	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			4,74	
	Sommano euro			194,27	
	Spese Generali 13.00% * (194.27) euro			25,26	
	Sommano euro			219,53	
	Utili Impresa 10% * (219.53) euro			21,95	
	T O T A L E euro / m			241,48	
Nr. 2 ART.002	Rif. 18.07.007*.008 - Sola Fornitura di tubo in PVC classe SN8. Solo Fornitura di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m ² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: la posa in opera, lo scavo, il rinfiacco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 500 E L E M E N T I:				
	(E) [mat002] Tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vini ... mt	1,000	103,27	103,27	---
	(E) [man002] Operaio Qualificato MC ora	0,167	32,54	5,43	---
	(E) [mez001] Autocarro con gru e cassone ribaltabile massa tot. a terra 2 ... ora	0,167	49,09	8,20	---
	Sommano euro			116,90	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			2,92	
	Sommano euro			119,82	
	Spese Generali 13.00% * (119.82) euro			15,58	
	Sommano euro			135,40	
	Utili Impresa 10% * (135.40) euro			13,54	
	T O T A L E euro / m			148,94	
Nr. 3 ART.003	Rif. 18.07.007*.006 - Sola Fornitura di tubo in PVC classe SN8. Solo Fornitura di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m ² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: la posa in opera, lo scavo, il rinfiacco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315 E L E M E N T I:				
	(E) [mat003] Tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vini ... mt	1,000	41,11	41,11	---
	(E) [man002] Operaio Qualificato MC ora	0,083	32,54	2,70	---
	(E) [mez001] Autocarro con gru e cassone ribaltabile massa tot. a terra 2 ... ora	0,083	49,09	4,07	---
	Sommano euro			47,88	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			1,20	
	A R I P O R T A R E			49,08	

