



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

**UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE V - LL.PP. - UFFICIO STRADE, SEGNALETICA E VIABILITA'**

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
PORZIONE PISTA CICLO-PEDONALE DEL
CASTELLARO MEDIANTE RIPRISTINO DELLA
PAVIMENTAZIONE.**

(PROGETTO DEFINITIVO)

PROGETTAZIONE
Geom. Salvatelli Simone

DIRIGENTE V SETTORE
Arch. Strappato Paolo

R.U.P.
Geom. De Florio Maurizio

STIMA COSTI SICUREZZA INCLUSA NEI PREZZI

ALLEGATO - E -

Marzo 2022

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 ART.01	Esecuzione di verniciatura pista ciclabile in vernice all'acqua specifica per piste ciclabili. Esecuzione di verniciatura pista ciclabile di nuovo impianto o in ripasso, eseguita c ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto ELEMENTI: (E) [Man.001] Operaio Specializzato (Prov. Macerata-Gen.2017) (qt=2*(1/60*8)) h (E) [Mat.27.003] Vernice ad acqua per piste ciclabili di qualsiasi colore. (qt=1/6) kg	0,267 0,167	26,47 8,00	7,07 1,34	MDO MT
	Sommano euro			8,41	
	Oneri Sicurezza 4% euro			0,34	
	Sommano euro			8,75	
	Spese Generali 14.00% * (8.41) euro			1,18	
	Sommano euro			9,93	
	Utili Impresa 10% * (8.41) euro			0,84	
	T O T A L E euro / m²			10,77	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m²			10,80	
Nr. 2 ART.02	Taglio di radici sotto pista ciclopedonale. Taglio di radici delle piante adiacenti alla pista ciclo pedonale che hanno causato il dissesto del fondo con rigonfiamento e fessurazio ... riale stabilizzato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo per singola pianta. ELEMENTI: (E) [Man.001] Operaio Specializzato (Prov. Macerata-Gen.2017) h (E) [Man.002] Operaio Qualificato (Prov. Macerata-Gen.2017) h (E) [NoI.061] Motosega compreso materiale di consumo h (E) [Mat.00.005] Stabilizzato riciclato 0/30 mm mc (E) [NoI.002] Mini Escavatore cingolato x 325 - peso 26 q.li - pot. motore ... h	2,000 3,000 2,000 1,000 2,000	26,47 24,58 13,08 13,55 35,51	52,94 73,74 26,16 13,55 71,02	MDO MDO NL MT NL
	Sommano euro			237,41	
	Oneri Sicurezza 4% euro			9,50	
	Sommano euro			246,91	
	Spese Generali 14.00% * (237.41) euro			33,24	
	Sommano euro			280,15	
	Utili Impresa 10% * (237.41) euro			23,74	
	T O T A L E euro / cad			303,89	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad			300,00	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 3 Man.001	Operaio Specializzato (Prov. Macerata-Gen.2017) euro / h			26,47	MDO
Nr. 4 Man.002	Operaio Qualificato (Prov. Macerata-Gen.2017) euro / h			24,58	MDO
Nr. 5 Mat.00.005	Stabilizzato riciclato 0/30 mm euro / mc			13,55	MT
Nr. 6 Mat.27.003	Vernice ad acqua per piste ciclabili di qualsiasi colore. euro / kg			8,00	MT
Nr. 7 NoI.002	Mini Escavatore cingolato x 325 - peso 26 q.li - pot. motore 29 cv - benna da mm. 250, 300, 400, 500, 600 euro / h			35,51	NL
Nr. 8 NoI.061	Motosega compreso materiale di consumo euro / h			13,08	NL
	Civitanova Marche, 08/03/2022				
	Il Tecnico				
	A R I P O R T A R E				