



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE
Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE V - LL.PP. - PATRIMONIO

**LAVORI DI SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE A
LED DEI LOCALI DEL
CENTRO CIVICO FONTESPINA**

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE

Ing. Nasini Arianna

DIRIGENTE V SETTORE

Ing. Marco Orioli

RUP

Ing. Nasini Arianna

ANALISI PREZZI

ELABORATO C

Luglio 2023



Città di Civitanova Marche
Provincia di Macerata

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE A LED DEI LOCALI DEL CENTRO CIVICO FONTESPINA

COMMITTENTE: Città di Civitanova Marche

Civitanova Marche, 21/06/2023

IL TECNICO

Settore V - Lavori Pubblici - Patrimonio - Ing. Arianna
Nasini

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 N.P.E.01	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso 60x60 a LED da 42W - 3900 Lumen - 4000 K - UGR<19 compresi tre anni di garanzia e gli accessori per il cablaggio e l'installazione in opera a corpo. E L E M E N T I: (L) Apparecchio illuminante cadauno cadauno (L) Trasporto(4%) cadauno (E) [MO.1] Operaio specializzato h	1,000 0,040 1,000	77,00 40,00 28,44	77,00 1,60 28,44	MDO
	Sommano euro			107,04	
	Oneri Sicurezza 4% euro			4,28	
	Sommano euro			111,32	
	Spese Generali 14.00% * (107.04) euro			14,99	
	Sommano euro			126,31	
	Utili Impresa 10% * (107.04) euro			10,70	
	T O T A L E euro / cadauno			137,01	
Nr. 2 N.P.E.02	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso 60x60 a LED da 24W - 1800 Lumen - 4000 K - UGR<19 compresi due anni di garanzia e gli accessori per il cablaggio e l'installazione in opera a corpo. E L E M E N T I: (L) Apparecchio illuminante cadauno cadauno (L) Trasporto(4%) cadauno (E) [MO.1] Operaio specializzato h	1,000 0,040 1,000	37,00 40,00 28,44	37,00 1,60 28,44	MDO
	Sommano euro			67,04	
	Oneri Sicurezza 4% euro			2,68	
	Sommano euro			69,72	
	Spese Generali 14.00% * (67.04) euro			9,39	
	Sommano euro			79,11	
	Utili Impresa 10% * (67.04) euro			6,70	
	T O T A L E euro / cadauno			85,81	
Nr. 3 N.P.E.03	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza e vie di fuga con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare stagno IP65 - Flusso 1100 lumen - 4000 K. E L E M E N T I: (L) Apparecchio illuminante cadauno cadauno (L) Trasporto (4%) cadauno (E) [MO.1] Operaio specializzato h	1,000 0,040 1,000	80,00 75,00 28,44	80,00 3,00 28,44	MDO
	Sommano euro			111,44	
	Oneri Sicurezza 4% euro			4,46	
	Sommano euro			115,90	
	Spese Generali 14.00% * (111.44) euro			15,60	
	Sommano euro			131,50	
	Utili Impresa 10% * (111.44) euro			11,14	
	T O T A L E euro / cadauno			142,64	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 4 MO.1	Operaio specializzato Civitanova Marche, 21/06/2023 Il Tecnico Settore V - Lavori Pubblici - Patrimonio - Ing. Arianna Nasini	euro / h		28,44	MDO
	A R I P O R T A R E				