



# CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

**UFFICIO TECNICO COMUNALE  
SETTORE V - LL.PP.  
Servizio Regimentazione Acque Chiare**

**LAVORI DI:** Programma di riqualificazione ambientale, architettonica e paesaggistica di Piazza XX Settembre ed aree limitrofe. Intervento di rigenerazione e rifunionalizzazione dell'area "Ex Ente Fiera – Varco a Mare"  
**INTERVENTO STRALCIO PER LA REALIZZAZIONE  
NUOVO COLLETTORE FOGNARIO PER ACQUE  
CHIARE SU VIA CAVOUR**

(PROGETTO DEFINITIVO)

**PROGETTAZIONE:** U.T.C.

- Geom. Schiavoni Marco

- Geom. Baldassarri Matteo



**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA**

**All.to A**

**Data: MAR. 2022**



# COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

## RELAZIONE TECNICA

L'intervento in oggetto riguarda la realizzazione di un nuovo collettore fognario per acque piovane lungo via Cavour nel tratto compreso tra il lungomare Piermanni e via Menotti.

Questo lavoro risulta necessario in considerazione della futura riqualificazione di tutto il comparto Varco a Mare con la realizzazione di nuove infrastrutture quali piazzali, camminamenti, campi polivalenti ecc. che andranno ad aumentare notevolmente la portata d'acqua da convogliare nel collettore principale esistente lungo viale Piermanni.

Attualmente lungo via Cavour, per lo smaltimento delle acque piovane, è presente un piccolo canale in cls e muratura ubicato sotto il marciapiede nord.

Dalle immagini delle video-ispezioni eseguite, per quanto possibile, si evidenzia un avanzato stato di degrado dello stesso con possibili ripercussioni negative per lo scorrimento delle acque reflue.

I lavori consisteranno nell'installazione di una tubazione in PVC SN8 del ø630 mm posta a centro strada e nella realizzazione di nuove caditoie del tipo "a bocca di lupo" per garantire un miglior deflusso delle acque meteoriche e ricollegate alla nuova condotta.

A lavori ultimati verrà eseguita su tutta la sede stradale una nuova asfaltatura, previa fresatura, e nuova segnaletica.

I lavori proposti hanno un importo complessivo di euro 95.000,00 secondo il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI (comprensivo dei costi della sicurezza inclusi nei prezzi)	euro 80.586,03
a detrarre importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi non soggetta a ribasso	euro 1.904,03
-----	
Importo a base di gara soggetto a ribasso	euro 78.682,00
a detrarre importo ribasso d'asta offerto (0,000%)	euro 0,00
-----	
	euro 78.682,00
a sommare importo oneri della sicurezza	euro 1.904,03
-----	
	euro 80.586,03
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
- IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (10%)	euro 8.058,60
- Compenso incentivante art.113 del D.Lgs 50/2016 comma 3 (1,60%)	euro 1.289,38
- Compenso incentivante art.113 del D.Lgs 50/2016 comma 3 (0,40%)	euro 322,34
- Oneri per rifacimento segnaletica stradale, compreso ogni onere, IVA compresa	euro 2.000,00
- Lavori vari di non esatta valutazione da liquidare su fattura, IVA compresa, in arrotondamento	euro 2.743,65
-----	
Sommano	euro 14.413,97
-----	
<b>TOTALE</b>	<b>euro 95.000,00</b>
=====	

Il Progetto Definitivo è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo e QE
- Calcolo incidenza manodopera;
- Stima costi sicurezza inclusi nei prezzi;
- Analisi prezzi;



# COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- Capitolato Speciale di Appalto;
- Indicazioni preliminare PSS
- Elaborati Grafici:
  - a) Tav.1 Planimetria STATO ATTUALE
  - b) Tav.2 Planimetria STATO MODIFICATO

## **ULTERIORI DISPOSIZIONI**

### Sicurezza sui luoghi di lavoro

Allo stato attuale si suppone che durante la fase realizzativa dell'opera potrà essere impegnata un'unica impresa, pertanto ai sensi del D.lgs. n°81 del 2008 non si redige il "Piano di Sicurezza e Coordinamento", il quale verrà redatto in fase esecutiva come "Piano Sostitutivo di Sicurezza" dalla ditta appaltatrice.