

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
P.zza XX Settembre n.93
CIVITANOVA MARCHE (MC)

Lavori di: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI
STACCIONATA IN LEGNO PISTA CICLABILE DEL CASTELLARO

Esecutore:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista: UTC DELEGAZIONE

Computo: 01

Descrizione: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STACCIONATA IN LEGNO
TRATTI PISTA CICLABILE DEL CASTELLARO

20/12/2021

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
1	NP.01	Realizzazione di staccionata a forma di croce di Sant'Andrea in pali di castagno torniti e trattati in autoclave, altezza da terra cm.100. La staccionata sarà realizzata... necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. TRATTO N.1 35 TRATTO N.2 200 TRATTO N.3 122				
		Totale	m	357,000	52,00	18.564,00
2	NP.02	Rimozione di vecchia staccionata in legno costituita da montanti da cm.8, mezzo palo di corrimano e croce S.Andrea, incluso ogni onere per tagli, carico e trasporto a rifiuto . TRATTO N.2 200 TRATTO N.3 119				
		Totale	m	319,000	5,00	1.595,00
		Importo lavori				20.159,00
		A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi				600,00
		Importo soggetto a ribasso				19.559,00
		A detrarre ribasso del 0 %				0,00
		Importo netto				19.559,00
		Importo spese complessive della sicurezza				600,00
		Totale importo				20.159,00
		Somme a disposizione:				
		per iva 22% (22 %)				4.434,98
		per art.113 dlgs 50/2016 ed s.m.i (2 %)				403,18
		per arrotondamento				2,84
		Totale somme a disposizione				4.841,00
		Totale di progetto				25.000,00
		Progettista (UTC DELEGAZIONE) _____				