



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE V - LL.PP. - UFFICIO STRADE, SEGNALETICA E VIABILITA'

**LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI
E SEDE STRADALE VIA BENEDETTO CROCE.**

(PROGETTO DEFINITIVO)

PROGETTAZIONE

Geom. Cardelli Simone

DIRIGENTE V SETTORE

Arch. Strappato Paolo

R.U.P.

Geom. De Florio Maurizio

ANALISI DEI COSTI

ALLEGATO - F -

Dicembre 2021

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 ART.001	Compenso per rimozione pozzetto caditoia esistente e preparazione della nuova sede di alloggio lungo la linea di allaccio. Sono compresi: lo scavo per rintracciare l'allaccio alla ... lla griglia in ghisa sferoidale da computarsi a parte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E L E M E N T I: (E) [Man.001] Operaio Specializzato (Prov. Macerata-Gen.2021) (qt=1/60*30) h (E) [Man.002] Operaio Qualificato (Prov. Macerata-Gen.2021) (qt=1/60*30) h (E) [NoI.003] Mini Escavatore cingolato x 331 - peso 34 q.li - pot. motore ... (qt=1/60*30) h (E) [NoI.058] Martello demolitore e pneumatico compreso materiale di consu ... (qt=1/60*30) h (E) [Tra.005] Autocarro cassonato ribaltabile escluso conducente, compreso ... h (E) [Mat.00.011] Misto cementato dosaggio q.li 1,00 (qt=1*0,5*0,6) mc (E) [Mat.12.012] Tubo in PVC rigido dim. interne Ø200 mm SN8 KN/m² SDR 34 (UN ... m				
	Sommano euro			106,89	
	Oneri Sicurezza 4% euro			4,28	
	Sommano euro			111,17	
	Spese Generali 14.00% * (106.89) euro			14,96	
	Sommano euro			126,13	
	Utili Impresa 10% * (106.89) euro			10,69	
	T O T A L E euro / cad			136,82	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad			137,00	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 2 Man.001	Operaio Specializzato (Prov. Macerata-Gen.2021) euro / h			26,85	MDO
Nr. 3 Man.002	Operaio Qualificato (Prov. Macerata-Gen.2021) euro / h			24,92	MDO
Nr. 4 Mat.00.011	Misto cementato dosaggio q.li 1,00 euro / mc			47,20	MT
Nr. 5 Mat.12.012	Tubo in PVC rigido dim. interne Ø200 mm SN8 KN/m² SDR 34 (UNI EN 1401) in barre da 6m euro / m			8,51	MT
Nr. 6 Nol.003	Mini Escavatore cingolato x 331 - peso 34 q.li - pot. motore 38 cv - benna da mm. 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800 euro / h			26,93	NL
Nr. 7 Nol.058	Martello demolitore e pneumatico compreso materiale di consumo euro / h			15,24	NL
Nr. 8 Tra.005	Autocarro cassonato ribaltabile escluso conducente, compreso il carburante ed ogni altro onere di manutenzione con portata fino a 35 q.li euro / h			37,24	TR
	Civitanova Marche, 29/12/2021 Il Tecnico				
	A R I P O R T A R E				