

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI PER EMERGENZA COVID.  
INSTALLAZIONI COPERTURE ESTERNE A SERVIZIO DEI NIDI E  
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL CAPOLUOGO.

**COMMITTENTE:** Comune di Civitanova Marche

Data, 29/12/2021

**IL TECNICO**  
Ing. Giordano Bizzarri

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 02.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m <sup>3</sup> 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. <b>euro (diciassette/24)</b>	m <sup>3</sup>	17,24
Nr. 2 02.01.007* .001	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. <b>euro (cinque/28)</b>	m <sup>3</sup>	5,28
Nr. 3 02.02.003* .001	Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume. <b>euro (sessantaotto/00)</b>	m <sup>3</sup>	68,00
Nr. 4 04.09.007	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE, CON PENNELLO. Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire a pennello, a più mani con prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di litri 0,250 di prodotto per m <sup>2</sup> di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a m <sup>2</sup> di superficie lignea effettivamente trattata. <b>euro (diciannove/71)</b>	m <sup>2</sup>	19,71
Nr. 5 04.09.010	TRATTAMENTO PROTETTIVO CONTRO LE INTEMPERIE E I RAGGI ULTRAVIOLETTI. Trattamento protettivo contro le intemperie e i raggi ultravioletti per opere in legno esposto, già trattate con vernici mordenti, da eseguire a spruzzo, o a pennello a più mani con vernice trasparente impregnante a pori aperti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a m <sup>2</sup> di superficie lignea effettivamente trattata. <b>euro (diciannove/71)</b>	m <sup>2</sup>	19,71
Nr. 6 28.01.003.00 1	Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 5000 kg e portata utile 2700 kg <b>euro (venti/84)</b>	h	20,84
Nr. 7 28.03.007.00 5	Escavatore gommato con 4 stabilizzatori e lama anteriore o posteriore; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 12000 kg; con braccio a tripla articolazione <b>euro (trentasei/13)</b>	h	36,13
Nr. 8 np1	Fornitura e posa in opera GAZEBO 400x400 cm - con tetto in legno a perline e guaina adesata Struttura fornita in kit di montaggio composta da: nr.8 colonne pino lamellare min 9x9 cm nr.4 banchine pino lamellare min 9x9 cm nr. 8 diagonali pino lamellare min 7x7 cm nr. 12 scontri pino lamellare min 9x9 cm Copertura in perline min sez. 12x12 cm spessore 2 cm + guaina ardesiata Ferramenta per il montaggio incluse. Ferramenta per il fissaggio a terra inclusa. Dimensioni : 400 x 400 x h = 311 cm CONFORME AI carichi neve e vento locali. TRATTAMENTO PROTETTIVO CONTRO LE INTEMPERIE E I RAGGI ULTRAVIOLETTI. Trattamento protettivo contro le intemperie e i raggi ultravioletti per opere in legno esposto, già trattate con vernici mordenti, da eseguire a spruzzo, o a pennello Scossaline, grondaie e pluviali compresi. Fornito e montato al fine di dare l'opera finita. <b>euro (cinquemilaottocento/00)</b>	cadauno	5'800,00
Nr. 9 np2	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in piastrelle di gomma di granuli colorati cm 50x50 spess. mm.40 compreso soletta in cls h cm.10 e rete elettrosaldata a maglie 15x15 diametro mm.6 , compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta <b>euro (centoventi/00)</b>	m2	120,00
Nr. 10 np3	Fornitura e posa in opera GAZEBO 300x300 cm - con tetto in legno a perline e guaina adesata Struttura fornita in kit di montaggio composta da: nr.8 colonne pino lamellare min 9x9 cm nr.4 banchine pino lamellare min 9x9 cm nr. 8 diagonali pino lamellare min 7x7 cm nr. 12 scontri pino lamellare min 9x9 cm Copertura in perline min sez. 12x12 cm spessore 2 cm + guaina ardesiata Ferramenta per il montaggio incluse.		

