



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

**UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE V - LL.PP. - UFFICIO STRADE, SEGNALETICA E VIABILITA'**

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE VIA GIUSTI E
VIE LIMITROFE.**

(PROGETTO DEFINITIVO)

PROGETTAZIONE

Geom. Simone Salvatelli

DIRIGENTE V SETTORE

Ing. Marco Orioli

R.U.P.

Geom. De Florio Maurizio

ANALISI DEI PREZZI

ALLEGATO - E -

Novembre 2022

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 ART.001	Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di ghiaia, con ... mputarsi a parte. Con masselli rettangolari di colore a scelta della D.L. con smusso dimensioni cm 20x10, spessore cm 6. E L E M E N T I: (E) [Man.001] Operaio Specializzato (Prov. Macerata-Mag.2019) (qt=2*(1/60*7)) h (E) [Mat.00.021] Graniglia lavata 5-7 mm. (qt=1*0,04) mc (E) [Mat.21.024] Pavimentazione in betonelle autobloccante rettangolari o qua ... mq (E) [28.03.021.002] Costipatore a piastra vibrante con motore a scoppio, a condu ... (qt=1/60) h (E) [Mat.00.001] Sabbia asciutta da cava (qt=1*0,02) mc	0,233 0,040 1,000 0,017 0,020	28,44 29,40 19,00 3,45 25,10	6,63 1,18 19,00 0,06 0,50	MDO MT MT --- MT
	Sommano euro			27,37	
	Oneri Sicurezza 4% euro			1,09	
	Sommano euro			28,46	
	Spese Generali 14.00% * (27.37) euro			3,83	
	Sommano euro			32,29	
	Utili Impresa 10% * (27.37) euro			2,74	
	T O T A L E euro / m²			35,03	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m²			35,00	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 2 28.03.021.00 2	Costipatore a piastra vibrante con motore a scoppio, a conduzione manuale; escluso operatore che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Costipatore a piastra vibrante con massa operativa di 86 kg e produzione media 900 m ² /h	euro / h		3,45	---
Nr. 3 Man.001	Operaio Specializzato (Prov. Macerata-Mag.2019)	euro / h		28,44	MDO
Nr. 4 Mat.00.001	Sabbia asciutta da cava	euro / mc		25,10	MT
Nr. 5 Mat.00.021	Graniglia lavata 5-7 mm.	euro / mc		29,40	MT
Nr. 6 Mat.21.024	Pavimentazione in betonelle autobloccante rettangolari o quadrate	euro / mq		19,00	MT
	Civitanova Marche, 17/11/2022				
	Il Tecnico				
	A R I P O R T A R E				