Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 NP.1	Fornitura e posa in opera di Bacheca illustrativa. Bacheca illustrativa costruita con struttura in legno trattato con vernici per esterno e pannello illustrativo. Sono compresi: n.2 pali portanti in legno e di idonee dimensioni, n.1 pannello in polietilene dallo spessore di circa mm 10, n.2 tappi da posizionare all'estremità delle travi per la protezione dalle precipitazioni, copriviti, tappi, copritappi, bulloneria zincata a calcdo per l'assemblaggio, lo scavo e pozzetti in cls per l'ancoraggio il trasporto e quanto altro occorre per dare l'opera finita e eseguita a regola d'arte SOMMANO cadauno	2,00	908,37	1´816,74
2 NP.2	Fornitura e posa in opera di Panchina per parco. Panchina per parco realizzata in legno trattato per esterno, con supporti e struttura in acciaio zincati a caldo. Sono compresi: i piastrini forati circolari, in acciaio zincati a caldo per l'ancoraggio al suolo, n.3 listoni per la seduta in legno,n.2 listoni per lo schienale in legno, idonea bulloneria in acciaio, lo scavo i pozzetti in cls per l'ancoraggio, trasporto e quanto altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte. SOMMANO cadauno	8,00	350,06	2´800,48
3 NP.3	Fornitura e posa in opera di Contenitore per rifiuti. Contenitore per rifiuti realizzato in ferro zincato a caldo, sezione a "U", e con apertura della struttura a mezza luna per l'estrazione del contenitore su speciali snodi in acciaio con chiusura a gancio. Sono inoltre compresi: il rivestimento in legno del contenitore e la relativa bulloneria/ferramenta, il trasporto e quanto altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte. SOMMANO cadauno	6,00	1´632,95	9´797,70
4 NP.4	Fornitura e posa in opera di Gioco a molla inclusivo. Gioco a molla inclusivo costituito da molla in acciaio armonico, piastra di sostegno per mani e piedi in acciaio inox, rivestimento in polietilene e finiture zincate a caldo. Sono inoltre compresi: la verniciatura delle varie parti, lo scavo il pozzetto in cls di fondazione, il trasporto e quanto altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	780,23	780,23
5 NP.5	Fornitura e posa in opera di Altalena. Altalena composta da struttura portante con palo in lega di alluminio estruso, n.1 trave superiore in acciaio saldata a due piastre sagomate, il tutto zincato a caldo. Sono inoltre compresi: verniciatura, n.2 seggiolini, di cui uno a gabbia e uno a tavoletta in alluminio rivestiti in gomma antiurto, catene zincate a caldo a maglia stretta antischicciamento, meccanismo di snodo in acciaio inox con boccole inteflon, n.2 sagome decorative in polietilene, bulloneria e copritappi di protezione in nylon, lo scavo i pozzetti in cls di fondazione, il trasporto e quanto altro occorre per dare l'opera finita ed esguita a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	1´437,80	1´437,80
6 NP.6	Fornitura e posa in opera di mattonella antitrauma. Mattonella antitrauma realizzata in gomma resistente agli urti. Dimensioni 50x50x4.5 cmsu stabilizzato di 10 cm con aggiunta del cordolo in legno. Sono compresi: il trasporto, lo smaltimento e quanto altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte. SOMMANO m2	25,00	64,08	1´602,00
7 NP.7	Fornitura e posa in opera componenti vari utilizzati per garantire ed effettuare la manutenzione ordinaria delle strutture ludiche presenti. Sono inoltre compresi: il trasporto, lo smaltiemnto e quanto altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	5´364,77	5´364,77
	Parziale LAVORI A MISURA euro			23´599,72
	RIBASSO del 34,1256% da considerare su euro			23´599,72
	T O T A L E euro			23´599,72
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Unico Ribasso*			
	LAVORI A MISURA euro			23´599,72
	RIBASSO del 34,1256% da applicare su euro 23´599,72 = euro			-8´053,55
	PER LAVORI A MISURA euro			15´546,17
	T O T A L E euro			15´546,17
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	15´546,17
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	15´546,17

Civitanova Marche, 26/06/2023

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
Geom. Riccardo Verdini

	A R I P O R T A R E			